



C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO
CALLE OCAMPO N°20
DOMICILIO CONOCIDO C.P. 35400
GUANACEVÍ, DGO.
PRESENTE.-

INVITACIÓN

El MUNICIPIO DE GUANACEVÍ dentro del Programa Anual de Trabajo 2025 tiene contemplado la ejecución de los Trabajos de CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LAJAS.

CLASIFICACION DEL PROYECTO: IBE.- INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO.

A financiarse con recursos del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN (RAMO 33) Y FISE 2025

Por ello, con fundamento en los Artículos 32 párrafo 3 y 49 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, el MUNICIPIO DE GUANACEVÍ

Determina hacerle una atenta invitación para que participe en el proceso por adjudicación directa que se instrumentará para adjudicar la ejecución de los trabajos en referencia a través de la celebración del contrato Sobre la Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado correspondiente; en esta razón le solicitamos nos informe por escrito su decisión para participar en tal proceso y en caso de que ésta sea afirmativa se sirva cumplir los siguientes requisitos:

I.- Presentar su cotización y Programa Calendarizado de Obra

II.- La cotización que se presente deberá describir los precios unitarios ofertados por concepto de obra, asimismo se desglosará el Impuesto al Valor Agregado después de haber establecido el subtotal del importe.

PERIODO DEL CONTRATO:	DEL 19 de mayo del 2025	AL 07 de junio del 2025
No. DE CONTRATO:	PMG/FAISMUN/URB/08/2025	
DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN:	viernes, 16 de mayo de 2025	

Para la adjudicación del contrato se llevará a cabo la evaluación de su propuesta y en caso de que las condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento sean favorables para el MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, se le adjudicará el contrato correspondiente.

La propuesta solicitada deberá ser entregada a más tardar el día 13 de mayo de 2025 a las 12:00 horas en las oficinas del MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, ubicada en Calle Francisco I Madero S/N, C.P. 35400, Col. Centro, en Guanaceví

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Guanaceví a 09 de mayo de 2025

ING. RAMÓN MANUEL SALAZAR CELIS
PRESIDENTE MUNICIPAL

c.c.p.- Archivo



ING. RAMÓN MANUEL SALAZAR CELIS
PRESIDENTE MUNICIPAL
CALLE FRANCISCO I MADERO S/N, C.P. 35400, COL. CENTRO

P R E S E N T E:

En referencia a la obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS en la localidad de ARROYO DE LAJAS hago de su conocimiento que aceptamos la invitación a cotizar los trabajos que sean necesarios para la ejecución de la obra en mencion.

Quedo de usted como su mas seguro servidor.

ATENTAMENTE
GUANACEVÍ DGO. A
13 de mayo de 2025



C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE OCAMPO N°20, DOMICILIO CONOCIDO C.P. 35400. GUANACEVÍ, DGO.
m.j.velazquez.n@gmail.com

CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS S.A. DE C.V.

Cliente: MUNICIPIO DE GUANACEVÍ



Concurso No. COTIZACION

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS

Lugar: ARROYO DE LAJAS, GUANACEVÍ, DURANGO

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA					
10301-001	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de M2 nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.		450.0000	\$16.32	\$7,344.00	0.89%
10401-003	Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a - M3 2.00 m, en material tipo I-B, incluye: mano de obra, equipo y herramienta		4.6410	\$229.67	\$1,065.90	0.13%
10401-005	Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a - M3 2.00 m, en material tipo I-C, incluye: mano de obra, equipo y herramienta		1.9890	\$359.45	\$714.95	0.09%
10401-265	Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra M2 de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra, equipo y herramienta.		26.5200	\$280.54	\$7,439.92	0.90%
10603-060	Dala de 30x40 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 M kg/cm2, acabado aparente, armada con 6 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.		88.4000	\$831.84	\$73,534.66	8.93%
10401-512	Relleno con material de banco, compactado con bailarina M3 al 95% proctor, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarreo, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		17.3600	\$640.12	\$11,112.48	1.35%
10401-102	Acarreo en camión 1er km, con carga manual, incluye: M3 mano de obra, equipo y herramienta.		8.6190	\$537.22	\$4,630.30	0.56%
10607-026	Firme de 15 cm acabado aparente, armado con malla M2 6x6/10-10, de concreto F'c= 200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.		450.0000	\$1,369.54	\$616,293.00	74.82%
INST-PORT-01	Suministro e instalación de tablero con portería multiusos PZA para cancha, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.		2.0000	\$41,679.32	\$83,358.64	10.12%
117-ACC-53	Pintura en franjas de 5 cm de ancho, para delimitar M cancha base de pintura según especificaciones, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.		380.0000	\$29.63	\$11,259.40	1.37%
CAR-INF-01	PLACA O LONA ALUSIVA A LA OBRA CON PZA ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 1 1/2" PLACA DE 1/16 " CON LA LEYENDA "ESTA OBRA SE REALIZÓ CON RECURSOS DEL FAIS DEL EJERCICIO FISCAL EN 2025		1.0000	\$6,978.45	\$6,978.45	0.85%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:**IVA 16.00%****TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:****\$823,731.70****\$131,797.07****\$955,528.77**

ROSTOP TOPOGRAFÍA Y CONSTRUCCIÓN

Cliente: MUNICIPIO DE GUANACEVÍ

Concurso No. COTIZACION

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS

Lugar: ARROYO DE LAJAS, GUANACEVÍ, DURANGO



PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA					
10301-001	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de M2 nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.		450.0000	\$15.99	\$7,197.12	0.89%
10401-003	Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a - M3 2.00 m, en material tipo I-B, incluye: mano de obra, equipo y herramienta		4.6410	\$225.08	\$1,044.58	0.13%
10401-005	Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a - M3 2.00 m, en material tipo I-C, incluye: mano de obra, equipo y herramienta		1.9890	\$352.26	\$700.65	0.09%
10401-265	Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra M2 de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra, equipo y herramienta.		26.5200	\$274.93	\$7,291.12	0.90%
10603-060	Dala de 30x40 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 M kg/cm2, acabado aparente, armada con 6 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.		88.4000	\$815.20	\$72,063.96	8.93%
10401-512	Relleno con material de banco, compactado con bailarina M3 al 95% proctor, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarreo, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		17.3600	\$627.32	\$10,890.23	1.35%
10401-102	Acarreo en camión 1er km, con carga manual, incluye: M3 mano de obra, equipo y herramienta.		8.6190	\$526.48	\$4,537.69	0.56%
10607-026	Firme de 15 cm acabado aparente, armado con malla M2 6x6/10-10, de concreto F'c= 200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.		450.0000	\$1,342.15	\$603,967.14	74.82%
INST-PORT-01	Suministro e instalación de tablero con portería multiusos PZA para cancha, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.		2.0000	\$40,845.73	\$81,691.47	10.12%
117-ACC-53	Pintura en franjas de 5 cm de ancho, para delimitar M cancha base de pintura según especificaciones, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.		380.0000	\$29.04	\$11,034.21	1.37%
CAR-INF-01	PLACA O LONA ALUSIVA A LA OBRA CON PZA ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 1 1/2" PLACA DE 1/16 " CON LA LEYENDA "ESTA OBRA SE REALIZÓ CON RECURSOS DEL FAIS DEL EJERCICIO FISCAL EN 2025		1.0000	\$6,838.88	\$6,838.88	0.85%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$807,257.05

\$129,161.13

\$936,418.18

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE DURANGO**Cliente:** MUNICIPIO DE GUANACEVÍ**Concurso No.** COTIZACION**Obra:** CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS**Lugar:** ARROYO DE LAJAS, GUANACEVÍ, DURANGO**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA					
10301-001	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de M2 nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.		450.0000	\$14.54	\$6,543.00	0.81%
10401-003	Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a - M3 2.00 m, en material tipo I-B, incluye: mano de obra, equipo y herramienta		4.6410	\$349.78	\$1,623.33	0.20%
10401-005	Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a - M3 2.00 m, en material tipo I-C, incluye: mano de obra, equipo y herramienta		1.9890	\$401.34	\$798.27	0.10%
10401-265	Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra M2 de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra, equipo y herramienta.		26.5200	\$229.56	\$6,087.93	0.75%
10603-060	Dala de 30x40 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 M kg/cm2, acabado aparente, armada con 6 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.		88.4000	\$1,039.65	\$91,905.06	11.32%
10401-512	Relleno con material de banco, compactado con bailarina M3 al 95% proctor, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarreo, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		17.3600	\$538.10	\$9,341.42	1.15%
10401-102	Acarreo en camión 1er km, con carga manual, incluye: M3 mano de obra, equipo y herramienta.		8.6190	\$423.64	\$3,651.35	0.45%
10607-026	Firme de 15 cm acabado aparente, armado con malla M2 6x6/10-10, de concreto F'c= 200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.		450.0000	\$1,300.00	\$585,000.00	72.05%
INST-PORT-01	Suministro e instalación de tablero con portería multiusos PZA para cancha, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.		2.0000	\$42,537.80	\$85,075.60	10.48%
117-ACC-53	Pintura en franjas de 5 cm de ancho, para delimitar M cancha base de pintura según especificaciones, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.		380.0000	\$36.78	\$13,976.40	1.72%
CAR-INF-01	PLACA O LONA ALUSIVA A LA OBRA CON PZA ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 1 1/2" PLACA DE 1/16 " CON LA LEYENDA "ESTA OBRA SE REALIZÓ CON RECURSOS DEL FAIS DEL EJERCICIO FISCAL EN 2025		1.0000	\$7,956.87	\$7,956.87	0.98%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:**IVA 16.00%****TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:****\$811,959.23****\$129,913.48****\$941,872.71**

C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO**Cliente:** MUNICIPIO DE GUANACEVÍ**Concurso No.** PMG/FAISMUN/URB/08/2025**Duración:** 20 días naturales**Obra:** CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS**Fecha:** 13/05/2025**Inicio Obra:** 19/05/2025**Fin Obra:** 07/06/2025**Lugar:** ARROYO DE LAJAS, GUANACEVÍ, DURANGO**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	CONSTRUCCION DE CANCHA					
10301-001	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	450.0000	\$13.47	\$6,061.50	0.76%
10401-003	Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a - 2.00 m, en material tipo I-B, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	M3	4.6410	\$315.56	\$1,464.51	0.18%
10401-005	Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a - 2.00 m, en material tipo I-C, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	M3	1.9890	\$378.65	\$753.13	0.10%
10401-265	Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	26.5200	\$245.43	\$6,508.80	0.82%
10603-060	Dala de 30x40 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 M kg/cm2, acabado aparente, armada con 6 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M	88.4000	\$936.60	\$82,795.44	10.45%
10401-512	Relleno con material de banco, compactado con bailarina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarreo, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	17.3600	\$609.46	\$10,580.23	1.33%
10401-102	Acarreo en camión 1er km, con carga manual, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	8.6190	\$488.87	\$4,213.57	0.53%
10607-026	Firme de 15 cm acabado aparente, armado con malla 6x6/10-10, de concreto F'c= 200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	450.0000	\$1,224.61	\$551,074.50	69.53%
INST-PORT-01	Suministro e instalación de tablero con portería multiusos para cancha, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.0000	\$47,846.34	\$95,692.68	12.07%
117-ACC-53	Pintura en franjas de 5 cm de ancho, para delimitar cancha base de pintura según especificaciones, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	M	380.0000	\$68.57	\$26,056.60	3.29%
CAR-INF-01	PLACA O LONA ALUSIVA A LA OBRA CON ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 1 1/2" PLACA DE 1/16 " CON LA LEYENDA "ESTA OBRA SE REALIZÓ CON RECURSOS DEL FAIS DEL EJERCICIO FISCAL EN 2025	PZA	1.0000	\$7,402.91	\$7,402.91	0.93%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:**\$792,603.87****IVA 16.00%****\$126,816.62****TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:****\$919,420.49****(* NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 49/100 M.N. *)***Javier Velazquez*

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

Cliente: MUNICIPIO DE GUANACEVÍ



Concurso No. PMG/FAISMUN/URB/08/2025

Duración: 20 días naturales

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS

Fecha: 13/05/2025

Inicio Obra: 19/05/2025

Fin Obra: 07/06/2025

Lugar: ARROYO DE LAJAS, GUANACEVÍ, DURANGO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
--------	----------	--------	-------------	-----	----------	---------	---

Partida: A Análisis No.: 10

Análisis: 10301-001 M2 450.0000 \$6,061.50

Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

302-CAL-0102	CALHIDRA, TONELADA	TON	\$3,200.00	*	0.000200	\$0.64	5.57%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$78.00	*	0.020000	\$1.56	13.59%
304-VAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	\$42.00	*	0.001000	\$0.04	0.35%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	\$34.41	*	0.020000	\$0.69	6.01%

SUBTOTAL: MATERIALES**\$2.93 25.52%****MANO DE OBRA****1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)**

MO011	PEON	JOR	\$182.44	*	1.000000	\$182.44	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$1,115.19	*	1.000000	\$1115.19	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$1,251.93	*	0.100000	\$125.19	
	Importe:					\$1422.82	
	Rendimiento: M2/JOR				200.000000	\$7.11	61.93%

SUBTOTAL: MANO DE OBRA**\$7.11 61.93%****EQUIPO Y HERRAMIENTA**

%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$7.11	*	0.030000	\$0.21	1.83%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$7.11	*	0.020000	\$0.14	1.22%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA**\$0.35 3.05%****BASICOS****10401-291 CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL**

301-ARE-0101	ARENA DE MINA	M3	\$390.00	*	0.550000	\$214.50	
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	\$440.00	*	0.650000	\$286.00	
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$40.00	*	0.250000	\$10.00	
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$5,200.00	*	0.260000	\$1352.00	
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$2,653.36	/	12.000000	\$221.11	
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$221.11	*	0.030000	\$6.63	
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	\$157.42	*	0.500000	\$78.71	
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$221.11	*	0.020000	\$4.42	
	Importe:					\$2173.37	

Javier Velazquez
 REPRESENTANTE LEGAL: C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO**Ciente:** MUNICIPIO DE GUANACEVÍ**Concurso No.** PMG/FAISMUN/URB/08/2025**Duración:** 20 días naturales**Obra:** CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS**Fecha:** 13/05/2025**Inicio Obra:** 19/05/2025**Fin Obra:** 07/06/2025**Lugar:** ARROYO DE LAJAS, GUANACEVÍ, DURANGO**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
	Volumen:				0.000500	\$1.09	9.49%
SUBTOTAL:	BASICOS					\$1.09	9.49%
	(CD) COSTO DIRECTO					\$11.48	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				3.7098%	\$0.43	
	SUBTOTAL1					\$11.91	
	(CF) FINANCIAMIENTO				2.2444%	\$0.27	
	SUBTOTAL2					\$12.18	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$1.22	
	SUBTOTAL3					\$13.40	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	\$0.07	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$13.47	

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

Cliente: MUNICIPIO DE GUANACEVÍ



Concurso No. PMG/FAISMUN/URB/08/2025

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS

Duración: 20 días naturales

Fecha: 13/05/2025

Inicio Obra: 19/05/2025

Fin Obra: 07/06/2025

Lugar: ARROYO DE LAJAS, GUANACEVÍ, DURANGO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A	Análisis No.:		20			
Análisis:	10401-003	M3			4.6410	\$1,464.51	
Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en material tipo I-B, incluye: mano de obra, equipo y herramienta							
MANO DE OBRA							
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$182.44	*	1.000000	\$182.44	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$1,251.93	*	0.100000	\$125.19	
	Importe:					\$307.63	
	Rendimiento: M3/JOR				1.200000	\$256.36	95.24%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$256.36	95.24%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$256.36	*	0.030000	\$7.69	2.86%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$256.36	*	0.020000	\$5.13	1.91%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$12.82	4.76%
(CD) COSTO DIRECTO						\$269.18	100.00%
(CI) INDIRECTOS					3.7098%	\$9.99	
SUBTOTAL1						\$279.17	
(CF) FINANCIAMIENTO					2.2444%	\$6.27	
SUBTOTAL2						\$285.44	
(CU) UTILIDAD					10.0000%	\$28.54	
SUBTOTAL3						\$313.98	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3					0.502500%	\$1.58	
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$315.56	

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

Cliente: MUNICIPIO DE GUANACEVÍ



Concurso No. PMG/FAISMUN/URB/08/2025

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS

Duración: 20 días naturales

Fecha: 13/05/2025

Inicio Obra: 19/05/2025

Fin Obra: 07/06/2025

Lugar: ARROYO DE LAJAS, GUANACEVÍ, DURANGO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A	Análisis No.:		30			
Análisis:	10401-005	M3			1.9890	\$753.13	
Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en material tipo I-C, incluye: mano de obra, equipo y herramienta							
MANO DE OBRA							
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$182.44	*	1.000000	\$182.44	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$1,251.93	*	0.100000	\$125.19	
	Importe:					\$307.63	
	Rendimiento: M3/JOR				1.000000	\$307.63	95.24%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$307.63	95.24%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$307.63	*	0.030000	\$9.23	2.86%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$307.63	*	0.020000	\$6.15	1.90%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$15.38	4.76%
	(CD) COSTO DIRECTO					\$323.01	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				3.7098%	\$11.98	
	SUBTOTAL1					\$334.99	
	(CF) FINANCIAMIENTO				2.2444%	\$7.52	
	SUBTOTAL2					\$342.51	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$34.25	
	SUBTOTAL3					\$376.76	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	\$1.89	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$378.65	

Javier Velazquez

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

Cliente: MUNICIPIO DE GUANACEVÍ



Concurso No. PMG/FAISMUN/URB/08/2025

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS

Duración: 20 días naturales

Fecha: 13/05/2025

Inicio Obra: 19/05/2025

Fin Obra: 07/06/2025

Lugar: ARROYO DE LAJAS, GUANACEVÍ, DURANGO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida: A		Análisis No.:		100			
Análisis: 10401-265		M2			26.5200	\$6,508.80	
Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra, equipo y herramienta.							
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$182.44	*	1.000000	\$182.44	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$1,115.19	*	1.000000	\$1115.19	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$1,251.93	*	0.100000	\$125.19	
	Importe:					\$1422.82	
	Rendimiento: M2/JOR				15.000000	\$94.85	45.30%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$94.85	45.30%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$94.85	*	0.030000	\$2.85	1.36%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$94.85	*	0.020000	\$1.90	0.91%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$4.75	2.27%
BASICOS							
10401-291	CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3					
301-ARE-0101	ARENA DE MINA	M3	\$390.00	*	0.550000	\$214.50	
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	\$440.00	*	0.650000	\$286.00	
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$40.00	*	0.250000	\$10.00	
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$5,200.00	*	0.260000	\$1352.00	
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$2,653.36	/	12.000000	\$221.11	
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$221.11	*	0.030000	\$6.63	
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	\$157.42	*	0.500000	\$78.71	
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$221.11	*	0.020000	\$4.42	
	Importe:					\$2173.37	
	Volumen:				0.050500	\$109.76	52.43%
SUBTOTAL: BASICOS						\$109.76	52.43%
(CD) COSTO DIRECTO						\$209.36	100.00%


 REPRESENTANTE LEGAL: C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO**Cliente:** MUNICIPIO DE GUANACEVÍ**Concurso No.** PMG/FAISMUN/URB/08/2025**Duración:** 20 días naturales**Obra:** CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS**Fecha:** 13/05/2025**Inicio Obra:** 19/05/2025**Fin Obra:** 07/06/2025**Lugar:** ARROYO DE LAJAS, GUANACEVÍ, DURANGO**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
	(CI) INDIRECTOS				3.7098%	\$7.77	
	SUBTOTAL1					\$217.13	
	(CF) FINANCIAMIENTO				2.2444%	\$4.87	
	SUBTOTAL2					\$222.00	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$22.20	
	SUBTOTAL3					\$244.20	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	\$1.23	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$245.43	

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

Cliente: MUNICIPIO DE GUANACEVÍ



Concurso No. PMG/FAISMUN/URB/08/2025

Duración: 20 días naturales

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS

Fecha: 13/05/2025

Inicio Obra: 19/05/2025

Fin Obra: 07/06/2025

Lugar: ARROYO DE LAJAS, GUANACEVÍ, DURANGO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A	Análisis No.:		110			
Análisis:	10603-060	M			88.4000	\$82,795.44	
Dala de 30x40 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado aparente, armada con 6 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.							
MATERIALES							
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	\$34.41	*	3.576000	\$123.05	15.40%
303-ARF-0901	ALAMBRO DEL No. 2, (1/4 Ø), KG, 0.248 KG/M	KG	\$36.76	*	1.283000	\$47.16	5.90%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	\$40.00	*	0.262000	\$10.48	1.31%
305-M3A-0503	TRIPLAY DE PINO P/CIMBRA DE 16 MM, HOJA DE 1.22x2.44 M.	PZA	\$800.00	*	0.053000	\$42.40	5.31%
305-M3A-0401	CHAFLAN DE PINO DE 1x1x8'	PZA	\$20.00	*	0.834000	\$16.68	2.09%
305-CLA-1201	CLAVOS PARA MADERA DE 1 1/4 (1320 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	\$48.00	*	0.037000	\$1.78	0.22%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$78.00	*	0.146000	\$11.39	1.43%
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8'	PZA	\$63.00	*	0.229000	\$14.43	1.81%
305-CLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	\$26.00	*	0.108000	\$2.81	0.35%
305-CLA-1401	CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	\$26.00	*	0.026000	\$0.68	0.09%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$40.00	*	0.006000	\$0.24	0.03%
359-CMB-0101	DIESEL	LT	\$22.33	*	0.180000	\$4.02	0.50%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$275.12	34.43%
MANO DE OBRA							
1A1P	CUADRILLA No 5 (1 ALBAÑIL+1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$182.44	*	1.000000	\$182.44	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$1,115.19	*	1.000000	\$1115.19	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$1,251.93	*	0.100000	\$125.19	
	Importe:					\$1422.82	
	Rendimiento: M/JOR				4.000000	\$355.71	44.52%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$355.71	44.52%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$355.71	*	0.030000	\$10.67	1.34%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$355.71	*	0.020000	\$7.11	0.89%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$17.78	2.23%


 REPRESENTANTE LEGAL: C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

Cliente: MUNICIPIO DE GUANACEVÍ



Concurso No. PMG/FAISMUN/URB/08/2025

Duración: 20 días naturales

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS

Fecha: 13/05/2025


Inicio Obra: 19/05/2025

Fin Obra: 07/06/2025

Lugar: ARROYO DE LAJAS, GUANACEVÍ, DURANGO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
BASICOS							
10401-292	CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3					
301-ARE-0101	ARENA DE MINA	M3	\$390.00	*	0.540000	\$210.60	
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	\$440.00	*	0.640000	\$281.60	
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$40.00	*	0.250000	\$10.00	
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$5,200.00	*	0.310000	\$1612.00	
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$2,653.36	/	12.000000	\$221.11	
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$221.11	*	0.030000	\$6.63	
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	\$157.42	*	0.500000	\$78.71	
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$221.11	*	0.020000	\$4.42	
	Importe:					\$2425.07	
	Volumen:				0.062000	\$150.35	18.82%
SUBTOTAL: BASICOS						\$150.35	18.82%
(CD) COSTO DIRECTO						\$798.96	100.00%
(CI) INDIRECTOS						3.7098%	\$29.64
SUBTOTAL1							\$828.60
(CF) FINANCIAMIENTO						2.2444%	\$18.60
SUBTOTAL2							\$847.20
(CU) UTILIDAD						10.0000%	\$84.72
SUBTOTAL3							\$931.92
CARGOS ADICIONALES							
(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3						0.502500%	\$4.68
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)							\$936.60


 REPRESENTANTE LEGAL: C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

Cliente: MUNICIPIO DE GUANACEVÍ



Concurso No. PMG/FAISMUN/URB/08/2025

Duración: 20 días naturales

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS

Fecha: 13/05/2025

Inicio Obra: 19/05/2025

Fin Obra: 07/06/2025

Lugar: ARROYO DE LAJAS, GUANACEVÍ, DURANGO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A	Análisis No.:		170			
Análisis:	10401-512	M3			17.3600	\$10,580.23	
Relleno con material de banco, compactado con bailarina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarreos, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
MATERIALES							
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$40.00	*	0.100000	\$4.00	0.77%
301-TEP-0103	TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3	M3	\$285.00	*	1.300000	\$370.50	71.27%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$374.50	72.03%
MANO DE OBRA							
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$182.44	*	1.000000	\$182.44	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$1,251.93	*	0.100000	\$125.19	
	Importe:					\$307.63	
	Rendimiento: M3/JOR				6.000000	\$51.27	9.86%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$51.27	9.86%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQBAILAR	BAILARINA DE 4.5 HP	HOR	\$183.09	/	2.000000	\$91.55	17.61%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$51.27	*	0.030000	\$1.54	0.30%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$51.27	*	0.020000	\$1.03	0.20%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$94.12	18.10%
(CD) COSTO DIRECTO						\$519.89	100.00%
(CI) INDIRECTOS						3.7098%	\$19.29
SUBTOTAL1						\$539.18	
(CF) FINANCIAMIENTO						2.2444%	\$12.10
SUBTOTAL2						\$551.28	
(CU) UTILIDAD						10.0000%	\$55.13
SUBTOTAL3						\$606.41	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3						0.502500%	\$3.05
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$609.46	

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

Cliente: MUNICIPIO DE GUANACEVÍ



Concurso No. PMG/FAISMUN/URB/08/2025

Duración: 20 días naturales

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS

Fecha: 13/05/2025

Inicio Obra: 19/05/2025

Fin Obra: 07/06/2025

Lugar: ARROYO DE LAJAS, GUANACEVÍ, DURANGO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida: A		Análisis No.:		180			
Análisis: 10401-102		M3			8.6190	\$4,213.57	
Acarreo en camión 1er km, con carga manual, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.							
MANO DE OBRA							
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$182.44	*	1.000000	\$182.44	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$1,251.93	*	0.100000	\$125.19	
	Importe:					\$307.63	
	Rendimiento: M3/JOR				6.000000	\$51.27	12.29%
1P	CUADRILLA No 1 (1 PEON)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$182.44	*	1.000000	\$182.44	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$1,251.93	*	0.100000	\$125.19	
	Importe:					\$307.63	
	Rendimiento: M3/JOR				4.000000	\$76.91	18.44%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$128.18	30.74%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	\$847.32	/	3.000000	\$282.44	67.73%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$128.18	*	0.030000	\$3.85	0.92%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$128.18	*	0.020000	\$2.56	0.61%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$288.85	69.26%
	(CD) COSTO DIRECTO					\$417.03	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				3.7098%	\$15.47	
	SUBTOTAL1					\$432.50	
	(CF) FINANCIAMIENTO				2.2444%	\$9.71	
	SUBTOTAL2					\$442.21	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$44.22	
	SUBTOTAL3					\$486.43	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	\$2.44	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$488.87	

Javier Velázquez
 REPRESENTANTE LEGAL: C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

Cliente: MUNICIPIO DE GUANACEVÍ



Concurso No. PMG/FAISMUN/URB/08/2025

Duración: 20 días naturales

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS

Fecha: 13/05/2025

Inicio Obra: 19/05/2025

Fin Obra: 07/06/2025

Lugar: ARROYO DE LAJAS, GUANACEVÍ, DURANGO


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A	Análisis No.:		190			
Análisis:	10607-026	M2			450.0000	\$551,074.50	
Firme de 15 cm acabado aparente, armado con malla 6x6/10-10, de concreto F'c= 200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.							
MATERIALES							
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	\$78.00	*	0.138000	\$10.76	1.03%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$40.00	*	0.010000	\$0.40	0.04%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$5,200.00	*	0.002000	\$10.40	1.00%
303-ARF-2901	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, M2 (2.50X40 M)	M2	\$35.00	*	1.100000	\$38.50	3.69%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	\$40.00	*	0.030000	\$1.20	0.11%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$61.26	5.86%
MANO DE OBRA							
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR					
MO011	PEON	JOR	\$182.44	*	5.000000	\$912.20	
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	\$1,115.19	*	1.000000	\$1115.19	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$1,251.93	*	0.500000	\$625.97	
	Importe:					\$2653.36	
	Rendimiento: M2/JOR				5.340000	\$496.88	47.56%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$496.88	47.56%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$496.88	*	0.030000	\$14.91	1.43%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$496.88	*	0.020000	\$9.94	0.95%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$24.85	2.38%
BASICOS							
10401-294	CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL	M3					
301-ARE-0101	ARENA DE MINA	M3	\$390.00	*	0.530000	\$206.70	
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	\$440.00	*	0.630000	\$277.20	
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	\$40.00	*	0.230000	\$9.20	
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	\$5,200.00	*	0.390000	\$2028.00	
1A5P	CUADRILLA No 22 (1 ALBAÑIL + 5 PEONES)	JOR	\$2,653.36	/	7.000000	\$379.05	
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$379.05	*	0.030000	\$11.37	


 REPRESENTANTE LEGAL: C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO**Cliente:** MUNICIPIO DE GUANACEVÍ**Concurso No.** PMG/FAISMUN/URB/08/2025**Obra:** CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS**Duración:** 20 días naturales**Fecha:** 13/05/2025**Inicio Obra:** 19/05/2025**Fin Obra:** 07/06/2025**Lugar:** ARROYO DE LAJAS, GUANACEVÍ, DURANGO**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	\$157.42	*	0.500000	\$78.71	
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$379.05	*	0.020000	\$7.58	
	Importe:					\$2997.81	
	Volumen:				0.154000	\$461.66	44.19%
SUBTOTAL:	BASICOS					\$461.66	44.19%
	(CD) COSTO DIRECTO					\$1,044.65	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				3.7098%	\$38.75	
	SUBTOTAL1					\$1,083.40	
	(CF) FINANCIAMIENTO				2.2444%	\$24.32	
	SUBTOTAL2					\$1,107.72	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$110.77	
	SUBTOTAL3					\$1,218.49	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	\$6.12	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$1,224.61	


 REPRESENTANTE LEGAL: C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

Cliente: MUNICIPIO DE GUANACEVÍ



Concurso No. PMG/FAISMUN/URB/08/2025

Duración: 20 días naturales

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS

Fecha: 13/05/2025

Inicio Obra: 19/05/2025

Fin Obra: 07/06/2025

Lugar: ARROYO DE LAJAS, GUANACEVÍ, DURANGO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A	Análisis No.:		200			
Análisis:	INST-PORT-01	PZA			2.0000	\$95,692.68	
Suministro e instalación de tablero con portería multiusos para cancha, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.							
MATERIALES							
PORTE-01	PORTERIA CON TABLERO MULTIUSOS	PZA	\$40,500.00	*	1.000000	\$40500.00	99.23%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$40500.00	99.23%
MANO DE OBRA							
MO091	OFICIAL SOLDADOR	JOR	\$600.00	/	2.000000	\$300.00	0.74%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$300.00	0.74%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$300.00	*	0.030000	\$9.00	0.02%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$300.00	*	0.020000	\$6.00	0.01%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$15.00	0.04%
(CD) COSTO DIRECTO						\$40,815.00	100.00%
(CI) INDIRECTOS						3.7098%	\$1,514.15
SUBTOTAL1							\$42,329.15
(CF) FINANCIAMIENTO						2.2444%	\$950.04
SUBTOTAL2							\$43,279.19
(CU) UTILIDAD						10.0000%	\$4,327.92
SUBTOTAL3							\$47,607.11
CARGOS ADICIONALES							
(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3						0.502500%	\$239.23
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)							\$47,846.34


 REPRESENTANTE LEGAL: C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

Cliente: MUNICIPIO DE GUANACEVÍ



Concurso No. PMG/FAISMUN/URB/08/2025

Duración: 20 días naturales

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS

Fecha: 13/05/2025

Inicio Obra: 19/05/2025

Fin Obra: 07/06/2025

Lugar: ARROYO DE LAJAS, GUANACEVÍ, DURANGO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A	Análisis No.:		210			
Análisis:	117-ACC-53	M			380.0000	\$26,056.60	
Pintura en franjas de 5 cm de ancho, para delimitar cancha base de pintura según especificaciones, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.							
MATERIALES							
337-PTF-2304	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE CUBETA		\$6,000.00	*	0.001200	\$7.20	12.31%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$7.20	12.31%
MANO DE OBRA							
1P1A	CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)	JOR					
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	\$1,098.07	*	1.000000	\$1098.07	
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$730.54	*	1.000000	\$730.54	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$1,251.93	*	0.100000	\$125.19	
	Importe:					\$1953.80	
	Rendimiento: M/JOR				40.000000	\$48.85	83.50%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$48.85	83.50%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$48.85	*	0.030000	\$1.47	2.51%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$48.85	*	0.020000	\$0.98	1.68%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$2.45	4.19%
(CD) COSTO DIRECTO						\$58.50	100.00%
(CI) INDIRECTOS						3.7098%	\$2.17
SUBTOTAL1						\$60.67	
(CF) FINANCIAMIENTO						2.2444%	\$1.36
SUBTOTAL2						\$62.03	
(CU) UTILIDAD						10.0000%	\$6.20
SUBTOTAL3						\$68.23	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3						0.502500%	\$0.34
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$68.57	


 REPRESENTANTE LEGAL: C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

Cliente: MUNICIPIO DE GUANACEVÍ



Concurso No. PMG/FAISMUN/URB/08/2025

Duración: 20 días naturales

Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS

Fecha: 13/05/2025

Inicio Obra: 19/05/2025

Fin Obra: 07/06/2025

Lugar: ARROYO DE LAJAS, GUANACEVÍ, DURANGO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida:	A	Análisis No.:		220			
Análisis:	CAR-INF-01	PZA	1.0000			\$7,402.91	
PLACA O LONA ALUSIVA A LA OBRA CON ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 1 1/2" PLACA DE 1/16 " CON LA LEYENDA "ESTA OBRA SE REALIZÓ CON RECURSOS DEL FAIS DEL EJERCICIO FISCAL EN 2025							
MATERIALES							
355-SEN-0157	PLACA CON ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 1 1/2" PLACA DE 1/16	PZA	\$6,006.31	*	1.000000	\$6006.31	95.11%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$6006.31	95.11%
MANO DE OBRA							
1CO1A	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR					
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$730.54	*	1.000000	\$730.54	
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	\$1,115.19	*	1.000000	\$1115.19	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$1,251.93	*	0.100000	\$125.19	
	Importe:					\$1970.92	
	Rendimiento: PZA/JOR				6.703805	\$294.00	4.66%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$294.00	4.66%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$294.00	*	0.030000	\$8.82	0.14%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$294.00	*	0.020000	\$5.88	0.09%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$14.70	0.23%
(CD) COSTO DIRECTO						\$6,315.01	100.00%
(CI) INDIRECTOS					3.7098%	\$234.27	
SUBTOTAL1						\$6,549.28	
(CF) FINANCIAMIENTO					2.2444%	\$146.99	
SUBTOTAL2						\$6,696.27	
(CU) UTILIDAD					10.0000%	\$669.63	
SUBTOTAL3						\$7,365.90	
CARGOS ADICIONALES							
(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3					0.502500%	\$37.01	
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)						\$7,402.91	

Javier Velázquez
REPRESENTANTE LEGAL: C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

Cliente: MUNICIPIO DE GUANACEVÍ

Concurso No: PMG/FAISMUN/URB/08/2025
Fecha: 13/05/2025
Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS



Lugar: ARROYO DE LAJAS
Ciudad: GUANACEVÍ, DURANGO
Duración: 20 días naturales
Inicio obra: 19/05/2025
Fin obra: 07/06/2025

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Total
A CONSTRUCCION DE CANCHA						
10301-001	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	100.0000000%			100.0000000%
			450.000000			450.000000
			\$6,061.50			\$6,061.50
10401-003	Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en material tipo I-B, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	M3	100.0000000%			100.0000000%
			4,641000			4,641000
			\$1,464.51			\$1,464.51
10401-005	Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en material tipo I-C, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	M3	100.0000000%			100.0000000%
			1,989000			1,989000
			\$753.13			\$753.13
10401-265	Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	100.0000000%			100.0000000%
			26,520000			26,520000
			\$6,508.80			\$6,508.80

Monto esta hoja:		\$14,787.94	\$14,787.94
Acumulado:		\$14,787.94	\$14,787.94
REPRESENTANTE LEGAL: C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO			

C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

Cliente: MUNICIPIO DE GUANACEVÍ

Concurso No: PMG/FAISMUN/URB/08/2025
Fecha: 13/05/2025
Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS



Lugar: ARROYO DE LAJAS
Ciudad: GUANACEVÍ, DURANGO
Duración: 20 días naturales
Inicio obra: 19/05/2025
Fin obra: 07/06/2025

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Total
10603-060	Dala de 30x40 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado aparente, armada con 6 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M	20.0000000%	80.0000000%		100.0000000%
			17.6800000	70.7200000		88.4000000
			\$16,559.09	\$66,236.35		\$82,795.44
10401-512	Relleno con material de banco, compactado con ballarina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarreo, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	100.0000000%			100.0000000%
			17.3600000			17.3600000
			\$10,580.23			\$10,580.23
10401-102	Acarreo en camión 1er km, con carga manual, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	100.0000000%			100.0000000%
			8.6190000			8.6190000
			\$4,213.57			\$4,213.57
10607-026	Firme de 15 cm acabado aparente, armado con malla 6x6/10-10, de concreto F'c= 200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	100.0000000%			100.0000000%
			450.0000000			450.0000000
			\$551,074.50			\$551,074.50
Monto esta hoja:			\$81,030.15	\$551,074.50		\$648,663.74
Acumulado:			\$31,347.03	\$551,074.50		\$663,451.68

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO



Cliente: MUNICIPIO DE GUANACEVÍ

Concurso No: PMG/FAISMUN/URB/08/2025
Fecha: 13/05/2025
Obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS

Lugar: ARROYO DE LAJAS
Ciudad: GUANACEVÍ, DURANGO
Duración: 20 días naturales
Inicio obra: 19/05/2025
Fin obra: 07/06/2025

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Total
INST-PORT-01	Suministro e instalación de tablero con portería multiusos para cancha, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%
			2.000000	2.000000	2.000000	2.000000
			\$95,692.68	\$95,692.68	\$95,692.68	\$95,692.68
117-ACC-53	Pintura en franjas de 5 cm de ancho, para delimitar cancha base de pintura según especificaciones, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	M	100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%
			380.000000	380.000000	380.000000	380.000000
			\$26,056.60	\$26,056.60	\$26,056.60	\$26,056.60
CAR-INF-01	PLACA O LONAALUSIVA A LA OBRA CON ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 1 1/2" PLACA DE 1/16 " CON LA LEYENDA "ESTA OBRA SE REALIZÓ CON RECURSOS DEL FAIS DEL EJERCICIO FISCAL EN 2025	PZA	100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%
			1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
			\$7,402.91	\$7,402.91	\$7,402.91	\$7,402.91

Monto esta hoja: Acumulado:		\$31,347.03	\$81,030.15	\$129,152.19
REPRESENTANTE LEGAL: C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO				\$792,603.87

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

ACUMULADO:

PORCENTAJE PERIODO:

PORCENTAJE ACUMULADO:

\$31,347.03
\$31,347.03
3.95%
3.95%

\$81,030.15
\$112,377.18
10.22%
14.18%

\$680,226.69
\$792,603.87
85.82%
100.00%

MUNICIPIO: GUANACEVÍ
LOCALIDAD: ARROYO DE LAJAS

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS						
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO		PRESUPUESTO BASE	
			PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS				
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA				
Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	450.0000	\$13.47 \$	6,061.50 \$
Excavación a ciclo abierto, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en material tipo I-B, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	M3	4.6410	\$315.56 \$	1,464.51 \$
Excavación a ciclo abierto, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en material tipo I-C, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	M3	1.9890	\$378.65 \$	753.13 \$
Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	26.5200	\$245.43 \$	6,508.804 \$
Dala de 30x40 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, acabado aparente, armada con 8 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M	88.4000	\$936.60 \$	82,795.44 \$
Relleno con material de banco, compactado con ballarina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarreo, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	17.3600	\$609.46 \$	10,580.23 \$
Acarreo en camión 1er km, con carga manual incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	8.6190	\$488.87 \$	4,213.57 \$
Firme de 15 cm acabado aparente, armado con malla 6x6/10-10, de concreto F'c= 200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	450.0000	\$1,224.61 \$	551,074.50 \$
Suministro e instalación de tablero con portela multiusos para cancha, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.0000	\$47,846.34 \$	95,692.68 \$
Pintura en franjas de 5 cm de ancho, para delimitar cancha base de pintura según especificaciones, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta.	M	380.0000	\$68.57 \$	26,056.60 \$
PLACA O LONA ALUSIVA A LA OBRA CON ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 1 1/2" PLACA DE 1/16" CON LA LEYENDA "ESTA OBRA SE REALIZÓ CON RECURSOS DEL FAIS DEL EJERCICIO FISCAL EN 2025	PZA	1.0000	\$7,402.91 \$	7,402.91 \$
			SUB-TOTAL	\$ 792,603.87
				\$ 796,120.69

	SUB-TOTAL	\$ 792,603.87	\$ 796,120.69
	I.V.A	\$ 126,816.62	\$ 127,379.31
	TOTAL	\$ 919,420.49	\$ 923,500.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. LUIS ENRIQUE GRIMALVA RÍOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RAMÓN MANUEL SALAZAR CELIS
PRESIDENTE MUNICIPAL



NOTIFICACION DEL RESIDENTE DE OBRA

Guanaceví, Durango, a 19 de mayo de 2025

C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL
PRESENTE:

Con fundamento en los artículos 66 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, se le comunica que ha sido designado el Ing. Enrique Grijalva Ríos como Residente de obra de los trabajos amparados por el contrato número PMG/FAISMUN/URB/08/2025 relativo a CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS en ARROYO DE LAJAS adjudicada a C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO con fecha 17 de mayo de 2025.

Por lo que estaremos realizando la supervisión vigilancia y control de la ejecución de los trabajos señalados en el párrafo anterior, apegado a la normatividad aplicable y en especial a lo previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, exhortándolo a continuar realizando con entusiasmo y dedicación esta responsabilidad.

Sin más por el momento y agradeciendo la atención que sirva al presente

ATENTAMENTE



ING. RAMÓN MANUEL SALAZAR CELIS
PRESIDENTE MUNICIPAL



DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en el Artículo 30 Fracción III de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios y demás ordenamientos legales aplicables, se invitó a C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO a participar en el proceso de ADJUDICACIÓN DIRECTA para la ejecución de los siguientes trabajos:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN
LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS
LOCALIDAD: ARROYO DE LAJAS

Aceptada la invitación a participar en el proceso de ADJUDICACIÓN DIRECTA se verifico que C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO cumpliera con los requisitos solicitados por El MUNICIPIO DE GUANACEVÍ para lo cual se obtuvo que:

Una vez hecha la evaluación de los requisitos antes señalados y tomando en cuenta los criterios de economía, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio en virtud de que el presupuesto presentado importa la cantidad de:

SUBTOTAL = \$	792,603.87	SON: (SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 87/100 M.N.)
IVA 16% = \$	126,816.62	SON: (CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 62/100 M.N.)
TOTAL = \$	919,420.49	SON: (NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 49/100 M.N.)

Con fundamento en los Artículo 32 párrafo III y 49 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios y demás ordenamientos legales aplicables y por haber dado cumplimiento a los requisitos y requerimientos solicitados por lo tanto el MUNICIPIO DE GUANACEVÍ dictamina que:

SE LE ADJUDICA EL CONTRATO A C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

Guanaceví a 16 de mayo de 2025

ING. RAMÓN MANUEL SALAZAR CELIS
PRESIDENTE MUNICIPAL