

C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO
CALLE OCAMPO N°20
DOMICILIO CONOCIDO C.P. 35400
GUANACEVÍ, DGO.
PRESENTE.-

INVITACIÓN

El MUNICIPIO DE GUANACEVÍ dentro del Programa Anual de Trabajo 2025 tiene contemplado la ejecución de los Trabajos de REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN LA LOCALIDAD DE VARIAS LOCALIDADES.

CLASIFICACION DEL PROYECTO: URB.- URBANIZACIÓN .

A financiarse con recursos del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISMUN (RAMO 33)

Por ello, con fundamento en los Artículos 32 párrafo 3 y 49 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios, el MUNICIPIO DE GUANACEVÍ

Determina hacerle una atenta invitación para que participe en el proceso por adjudicación directa que se instrumentará para adjudicar la ejecución de los trabajos en referencia a través de la celebración del contrato Sobre la Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado correspondiente; en esta razón le solicitamos nos informe por escrito su decisión para participar en tal proceso y en caso de que ésta sea afirmativa se sirva cumplir los siguientes requisitos:

I.- Presentar su cotización y Programa Calendarizado de Obra

II.- La cotización que se presente deberá describir los precios unitarios ofertados por concepto de obra, asimismo se desglosará el Impuesto al Valor Agregado después de haber establecido el subtotal del importe.


PERIODO DEL CONTRATO:	DEL 28 de julio del 2025	AL 07 de agosto del 2025
No. DE CONTRATO:	PMG/FAISMUN/URB/09/2025	
DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN:	viernes, 25 de julio de 2025	

Para la adjudicación del contrato se llevará a cabo la evaluación de su propuesta y en caso de que las condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento sean favorables para el MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, se le adjudicará el contrato correspondiente.

La propuesta solicitada deberá ser entregada a más tardar el día 22 de julio de 2025 a las 12:00 horas en las oficinas del MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, ubicada en Calle Francisco I Madero S/N, C.P. 35400, Col. Centro, en Guanaceví

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Guanaceví a 18 de julio de 2025



ING. RAMON MANUEL SALAZAR CELIS
PRESIDENTE MUNICIPAL

c.c.p.- Archivo



ING. RAMÓN MANUEL SALAZAR CELIS
PRESIDENTE MUNICIPAL
CALLE FRANCISCO I MADERO S/N, C.P. 35400, COL. CENTRO

PRESENTE:

En referencia a la obra: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO en la localidad de VARIAS LOCALIDADES hago de su conocimiento que aceptamos la invitación a cotizar los trabajos que sean necesarios para la ejecución de la obra en mencion.

Quedo de usted como su mas seguro servidor.

ATENTAMENTE
GUANACEVÍ DGO. A
22 de julio de 2025

C. Martin Javier Velázquez Navarro

C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE OCAMPO N°20, DOMICILIO CONOCIDO C.P. 35400. GUANACEVÍ, DGO.
m.j.velazquez.n@gmail.com

C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

Cliente: MUNICIPIO DE GUANACEVÍ



Concurso No. PMG/FAISMUN/URB/09/2025

Duración: 11 días naturales

Obra: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

Fecha: 22/07/2025

Inicio Obra: 28/07/2025

Fin Obra: 07/08/2025

Lugar: VARIAS LOCALIDADES, GUANACEVÍ, DURANGO

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	A					
LUM-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CON PZA CARCASA DE ALUMINIO PARA VIALIDAD CON TECNOLOGIA LED DE 100 WATTS, CON UNA VIDA UTIL DE 40000 HS. Y UN FLUJO LUMINOSO DE 16,000 LM. PARA ALUMBRADO PUBLICO , INCLUYE: GRUA, FOTOCELDA MULTIVOLTAJE, BRAZO METALICO DE 2" DE DIAMETRO POR 1.20 MTS. DE LARGO (LIGERO), ABRAZADERA METALICA PARA POSTE DE CONCRETO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION		20.0000	\$10,174.83	\$203,496.60	96.82%
CAR-INF-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL PZA INFORMATIVO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y DISEÑO PROPORCIONADO POR LA CONTRATANTE , INCLUYE MARCO A BASE DE PTR CON DOS SOPORTES VERTICALES DEL MISMO MATERIAL DEL MARCO, AHOGADO EN CONCRETO F'C=150 KG/CM2		1.0000	\$6,687.99	\$6,687.99	3.18%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:**\$210,184.59****IVA 16.00%****\$33,629.53****TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:****\$243,814.12****(* DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 12/100 M.N. *)**

C. Martin Javier Velázquez Navarro

 REPRESENTANTE LEGAL: C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

Cliente: MUNICIPIO DE GUANACEVÍ



Concurso No. PMG/FAISMUN/URB/09/2025

Obra: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

Duración: 11 días naturales

Fecha: 22/07/2025

Inicio Obra: 28/07/2025

Fin Obra: 07/08/2025

Lugar: VARIAS LOCALIDADES, GUANACEVÍ, DURANGO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida: A		Análisis No.:		10			
Análisis:	LUM-001	PZA			20.0000	\$203,496.60	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CON CARCASA DE ALUMINIO PARA VIALIDAD CON TECNOLOGIA LED DE 100 WATTS, CON UNA VIDA UTIL DE 40000 HS. Y UN FLUJO LUMINOSO DE 16,000 LM. PARA ALUMBRADO PUBLICO , INCLUYE: GRUA, FOTOCELDA MULTIVOLTAJE, BRAZO METALICO DE 2" DE DIAMETRO POR 1.20 MTS. DE LARGO (LIGERO), ABRAZADERA METALICA PARA POSTE DE CONCRETO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION							
MATERIALES							
367-CTS-2072	LUMINARIAS CON CARCASA DE ALUMINIO PARA VIALIDAD CON TECNOLOGIA LED DE 100 WATTS, CON UNA VIDA UTIL DE 40000 HS. Y UN FLUJO LUMINOSO DE 16,000 LM	PZA	\$5,018.00	*	1.000000	\$5018.00	59.64%
SUBTOTAL: MATERIALES						\$5018.00	59.64%
MANO DE OBRA							
1E1E	CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP)	JOR	\$2,022.20	/	1.300000	\$1555.54	18.49%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA						\$1555.54	18.49%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$1,555.54	*	0.030000	\$46.67	0.55%
EQHIAB	GRUA	HOR	\$932.89	/	0.520000	\$1794.02	21.32%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$1840.69	21.88%
(CD) COSTO DIRECTO						\$8,414.23	100.00%
(CI) INDIRECTOS						7.3947%	\$622.21
SUBTOTAL1							\$9,036.44
(CF) FINANCIAMIENTO						1.8498%	\$167.16
SUBTOTAL2							\$9,203.60
(CU) UTILIDAD						10.0000%	\$920.36
SUBTOTAL3							\$10,123.96
CARGOS ADICIONALES							
(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3						0.502500%	\$50.87
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)							\$10,174.83
(* DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. *)							


 REPRESENTANTE LEGAL: C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

Cliente: MUNICIPIO DE GUANACEVÍ

Concurso No. PMG/FAISMUN/URB/09/2025

Obra: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

Duración: 11 días naturales

Fecha: 22/07/2025

Inicio Obra: 28/07/2025

Fin Obra: 07/08/2025

Lugar: VARIAS LOCALIDADES, GUANACEVÍ, DURANGO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Partida: A		Análisis No.:		20			
Análisis:	CAR-INF-01	PZA			1.0000	\$6,687.99	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL INFORMATIVO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y DISEÑO PROPORCIONADO POR LA CONTRATANTE, INCLUYE MARCO A BASE DE PTR CON DOS SOPORTES VERTICALES DEL MISMO MATERIAL DEL MARCO, AHOgado EN CONCRETO F'C=150 KG/CM2							
MATERIALES							
355-SEN-0157	PLACA CON ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 1 1/2" PLACA DE 1/16	PZA	\$5,231.87	*	1.000000	\$5231.87	94.60%
SUBTOTAL:	MATERIALES					\$5231.87	94.60%
MANO DE OBRA							
1CO1A	CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)	JOR					
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	\$737.81	*	1.000000	\$737.81	
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	\$1,128.48	*	1.000000	\$1128.48	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	\$1,261.60	*	0.100000	\$126.16	
	Importe:					\$1992.45	
	Rendimiento: PZA/JOR				7.000000	\$284.64	5.15%
SUBTOTAL:	MANO DE OBRA					\$284.64	5.15%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	\$284.64	*	0.030000	\$8.54	0.15%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	\$284.64	*	0.020000	\$5.69	0.10%
SUBTOTAL:	EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$14.23	0.26%
	(CD) COSTO DIRECTO					\$5,530.74	100.00%
	(CI) INDIRECTOS				7.3947%	\$408.98	
	SUBTOTAL1					\$5,939.72	
	(CF) FINANCIAMIENTO				1.8498%	\$109.87	
	SUBTOTAL2					\$6,049.59	
	(CU) UTILIDAD				10.0000%	\$604.96	
	SUBTOTAL3					\$6,654.55	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3				0.502500%	\$33.44	
	PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)					\$6,687.99	
	(* SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N. *)						

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

Concurso No: PMG/FAISMUN/URB/09/2025
Obra: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

Duración:	11 días naturales
Inicio obra:	28/07/2025
Fin obra:	07/08/2025

Lugar: VARIAS LOCALIDADES
Ciudad: GUANACEVI DURANGO

[illegible]

ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE GRUA, FOTOCELDA MULTIVOLTIAJE, BRAZO METALICO DE 2" DE DIAMETRO POR 1.20 MTS. DE LARGO (UGERO), ABRAZADERA METALICA PARA POSTE DE CONCRETO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTEL INFORMATIVO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y DISEÑO PROPORCIONADO POR LA CONTRATANTE. INCLUYE MARCO A BASE DE PTR CON DOS SOPORTES VERTICALES DEL MISMO MATERIAL DEL MARCO. ABASTO EN CONCRETO F.C=15 KG/CM2

100.000000%	100.000000%
1.000000	1.000000
\$6,687.99	\$6,687.99

DEPONENTE I FGA : C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO

James Warner

PERCENTAGE PERIOD:

PORCENTAJE PERIODO:

PORCENTAJE ACUMULADO:



DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA

Con fundamento en el Artículo 30 Fracción III de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios y demás ordenamientos legales aplicables, se invitó a C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO a participar en el proceso de ADJUDICACIÓN DIRECTA para la ejecución de los siguientes trabajos:

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES

Aceptada la invitación a participar en el proceso de ADJUDICACIÓN DIRECTA se verifico que C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO cumpliera con los requisitos solicitados por El MUNICIPIO DE GUANACEVÍ para lo cual se obtuvo que:

Una vez hecha la evaluación de los requisitos antes señalados y tomando en cuenta los criterios de economía, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio en virtud de que el presupuesto presentado importa la cantidad de:

SUBTOTAL = \$	210,184.59	SON: (DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.)
IVA 16% = \$	33,629.53	SON: (TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 53/100 M.N.)
TOTAL = \$	243,814.12	SON: (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 12/100 M.N.)

Con fundamento en los Artículo 32 párrafo III y 49 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con la Misma para el Estado de Durango y sus Municipios y demás ordenamientos legales aplicables y por haber dado cumplimiento a los requisitos y requerimientos solicitados por lo tanto el MUNICIPIO DE GUANACEVÍ dictamina que:

SE LE ADJUDICA EL CONTRATO A C. MARTIN JAVIER VELÁZQUEZ NAVARRO

Guanaceví a 25 de julio de 2025



ING. RAMÓN MANUEL SALAZAR CELIS
PRESIDENTE MUNICIPAL